

## **ANEJO Nº 1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO**



## ÍNDICE

- 1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES**
- 2.- SOLUCIÓN PROPUESTA**
- 3.- PRESUPUESTOS**
- 4.- PARTIDAS ORDENADAS POR IMPORTE**



## 1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Nombre proyecto: PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL ÁREA "54 ETXE TXIKIAK" DE MONDRAGÓN
- Municipio: MONDRAGÓN
- Características: Se proyectan tanto la reurbanización de la urbanización Etxe Txikiak como la calle Etxetxikiak contigua a la urbanización.

## 2.- SOLUCIÓN PROPUESTA

Se plantean 2 actuaciones muy concretas.

Por un lado, la reurbanización de la urbanización Etxe Txikiak, que consiste en soterrar todas las infraestructuras por las tres calles de la urbanización y después su pavimentación, y la demolición de los anexos de las viviendas.

Por otro lado, la reurbanización de la calle Etxetxikiak, planteando un diseño de integración con la urbanización y acorde a las últimas modificaciones viales.

## 3.- PRESUPUESTOS

- PEM: **604.651,56 €** (SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN euros con CINCUENTA Y SEIS céntimos)
- PBL (con IVA): **870.637,77 €** (OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE euros con SETENTA Y SIETE céntimos)

## 4.- PARTIDAS ORDENADAS POR IMPORTE

Se describen detalladamente en la Memoria las actuaciones más importantes descritas en el presente Proyecto, acompañándose a título informativo un listado de las unidades más significativas del presente Proyecto, hasta alcanzar un total del 80 % del presupuesto total del Proyecto.

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	IMPORTE	%	% AC.
ACT002	CONEXIÓN CON RED EXISTENTE	21,00	ud	2.785,04	58.485,84	9,67	9,67
09.001	Gestión de residuos	1,00	PA	47.339,68	47.339,68	7,83	17,50
04.02	REPOSICIÓN FACHADA VIVIENDA JUNTO ANEXO	200,82	m2	150,00	30.123,00	4,98	22,48
01.09	DEMOLICIÓN DE ANEXOS CON FIBROCEMENTO	197,09	m2	146,53	28.879,60	4,78	27,26
03.00	CRUCE DE SERVICIO AFECTADO	65,00	ud	377,29	24.523,85	4,06	31,32
03.03.01.01.01	CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 2x160 mm	360,70	ml	60,95	21.984,67	3,64	34,95
03.01.07	ARQUETA REGISTRO 50X50 HORMIGÓN	67,00	ud	294,64	19.740,88	3,26	38,22
03.01.03	COLECTOR DE PVC D=250	597,30	m	32,79	19.585,47	3,24	41,46
05.02.03	PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO	351,00	m2	43,31	15.201,81	2,51	43,97
10.001	Seguridad y salud	1,00	PA	13.241,00	13.241,00	2,19	46,16
05.02.05	LIMAHOYA DE ADOQUINES LOSA VULCANO	296,00	ml	44,02	13.029,92	2,15	48,31
03.01.02	CANAleta PREFABRICADA CON REJILLA 20CM	88,00	m	135,66	11.938,08	1,97	50,29
03.01.04	COLECTOR DE PVC D=315	178,20	m	66,70	11.885,94	1,97	52,25
01.05	RETIRADA DE BARANDILLAS	310,00	m	37,38	11.587,80	1,92	54,17
05.02.04	BALDOSA HIDRAULICA. 30X30X4 CM B. COLOR	429,00	m2	26,68	11.445,72	1,89	56,06
01.08	DEMOLICIÓN DE ANEXOS	276,56	m2	40,82	11.289,18	1,87	57,93
04.01	REPOSICIÓN ESTRUCTURA MURO MAMPOSTERÍA	64,49	ml	168,33	10.855,60	1,80	59,73
03.03.02.01.04	LUMINARIA SIMÓN ALYA ÓPTICA RJ 3000K 35W 5078 LM	11,00	ud	971,33	10.684,63	1,77	61,49
03.02.01	TUBERIA FUNDICION D=100 MM	177,00	m	58,37	10.331,49	1,71	63,20
03.03.02.01.05	COLUMNA CEU + LUMINARIA SIMÓN HYDRA ÓPTICA RA 3000K 24W 3350 LM	9,00	ud	1.133,92	10.205,28	1,69	64,89
03.01.09	ENTIBACIÓN	680,00	m2	14,62	9.941,60	1,64	66,53
03.02.06	ACOMETIDA PEAD D=63 MM PN 16	18,00	ud	545,68	9.822,24	1,62	68,16
05.02.06	LOSA HORMIGÓN E=15CM BASE DE ACERAS	429,00	m2	22,19	9.519,51	1,57	69,73
03.03.01.03.01	CABLE DE ALUMINIO XZ-1 0,6/1 KV 3X240 MM2 + N(1X150) MM2	380,40	ml	24,65	9.376,86	1,55	71,28
05.02.02	BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 ACHAFLANADO	195,00	m	44,47	8.671,65	1,43	72,72
03.03.01.02.01	CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN 1 X 0,4 X 0,5 M PARA CPM	18,00	ud	453,85	8.169,30	1,35	74,07
02.01	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TODO TIPO DE TERRENO	748,00	m3	10,15	7.592,20	1,26	75,32
03.03.02.02.06	CANALIZACIÓN EN ACERA TPC 2x110MM	235,30	ml	31,94	7.515,48	1,24	76,57
03.04.02	ARQUETA TELEFONICA TIPO HF-III C/TAPA	14,00	ud	515,34	7.214,76	1,19	77,76
03.02.08	ENTIBACIÓN	483,00	m2	14,62	7.061,46	1,17	78,93
03.03.02.03.02	CABLE DE COBRE RV-K 4x(1x16) mm2	555,50	ml	12,62	7.010,41	1,16	80,09

Tabla 1. Partidas por importe